



**ООО «Региональный центр по
ценообразованию в строительстве
Республики Карелия»**

Адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Кирова, д. 5;
ИНН/КПП 1001141006 / 100101001;
Р/сч 40702810925000005216 Карельское отделение №8628
ПАО Сбербанк г.Петрозаводск;
К/сч 30101810600000000673; БИК 048602673;
Телефоны: +8(8142) 76-27-08; 76-04-34;
E-mail: info@rccs.sampo.ru;
Страница в соц.сетях: <https://vk.com/rccsrk>

№ 4/92 от 01.02.2022г.

на № _____ от _____ 2022г.

Главе Куганаволокского поселения
Пафнучеву И.П.

На Ваш запрос б/н от 28.01.2022г. на основании представленного заказчиком набора работ ООО «РЦС Республики Карелия» составил смету «Ремонт дороги по территории ТОС Колхозный» Куганаволокского сельского поселения Пудожского муниципального района и сообщает, что при условии согласования заказчиком объемов работ и цен на материалы, принятых в смете по прайс-листам на основании конъюнктурного анализа, ориентировочная сметная стоимость вышеуказанных работ может составлять с учетом прогнозной инфляции Минэкономразвития РФ в ценах 2 квартала 2022 года 308,94 тыс. руб. с НДС 20%.

Приложение: смета – на 3-х листах.

Начальник

Жаркова Ю.Ю.

СОГЛАСОВАНО:

" " 20__ г.

Республика Карелия 2022

(наименование стройки)

Куганаволокское сельское поселение

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт дороги по территории ТОС Колхозный

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 308,94 тыс. руб.

строительных работ 308,94 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 8,85 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 24 чел. час.

Смета составлена в ценах 1 квартала 2022 с инфляцией на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-01-01-003-07	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 1 Козп=31,65 Кэм=11,2 Кэпм=31,65 Кмат=0 (49) НР=93% (НР = 971 руб.) СП=46% (СП = 480 руб.)	0,09	35860,32	33425,17	3227	219	3008	8,3	0,75
			1000м ³ грунта	2435,15	9163,31			825	18,05	1,62
2	ТЕР-23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы щебеночного Козп=31,65 Кэм=15,94 Кэпм=31,65 Кмат=12,02 (9489) НР=118% (НР = 1506 руб.) СП=74% (СП = 944 руб.) Объем: 4 * 6 * 0.8 * 0.2	0,384	25269,1	1072,6	9703	1202	412	10,2	3,92
			10м ³ основания	3131,45	192,75			74	0,51	0,2
3	ТЕР-23-01-020-02	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 315 мм Козп=31,65 Кэм=9,85 Кэпм=31,65 Кмат=14,97 (9562) НР=118% (НР = 2585 руб.) СП=74% (СП = 1621 руб.) Объем: 3 * 6	0,18	16453,42	5919,95	2962	1845	1066	29,68	5,34
			100м трубопровода	10248,59	1923,37			346	4,41	0,79
4	103-1333 ПКС 1 квартал 2022 (1 зона)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 315 мм	18	970,34		17466				
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР-23-01-020-04	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 500 мм Козп=31,65 Кэм=9,94 Кзпм=31,65 Кмат=14,97 (9564) НР=118% (НР = 1155 руб.) СП=74% (СП = 724 руб.) Объем: 1 * 6	0,06 100м трубопрово дов	22521,88 13791,49	8014,52 2525,35	1351	827	481 152	39,94 5,79	2,4 0,35
6	103-1335 ПКС 1 квартал 2022 (1 зона)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 500 мм	6 м	2030,88		12185				
7	ТССЦпг-03-02-002-200	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км ЦЕНА=191,68*17,35 Кпз=17,35 (92) Объем: ОКРУГ (6 * 13.332 : 1000 + 18 * 5.8 : 1000; 3)	0,184 т груза	3325,65		612				
8	ТССЦпг-03-02-002-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км ЦЕНА=0,8*17,35*170 Кпз=17,35 (92) Кпз=170 (400-30-200)	0,184 т груза	2359,6		434				
9	ТЕР-01-01-033-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 Козп=31,65 Кэм=12,5 Кзпм=31,65 Кмат=0 (459) НР=93% (НР = 33 руб.) СП=46% (СП = 17 руб.)	0,02 1000м3 грунта	5530,5	5530,5 1776,83	111		111 36		0,07
10	ТЕР-01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 Козп=31,65 Кэм=10,17 Кзпм=31,65 Кмат=0 (1430) НР=93% (НР = 865 руб.) СП=46% (СП = 428 руб.)	0,18 100м3 уплотненног о грунт	6709,74 4017,33	2692,41 1149,84	1208	723	485 207	12,53 3,04	2,26 0,55
11	ТЕР-27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси Козп=31,65 Кэм=13,79 Кзпм=31,65 Кмат=0 (11681) НР=148% (НР = 2778 руб.) СП=95% (СП = 1783 руб.) Объем: ОКРУГ(130 : 1.35 : 1.02; 2)	0,9441 100м3 добавок в рыхлом с	10485,78	10485,78 1987,94	9900		9900 1877		4,65
12	Карьер Большой массив	Щебень фракции 5-20 к-р Большой массив Пудожского района ЦЕНА=541,7*1,02*1,35 Кпз=1,02 (складские) Кпз=1,35 (на м3) Объем: ОКРУГ(94.41 * 1.02; 2)	96,3 м3	745,92		71832				
13	ТССЦпг-03-21-001-88	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 88 км ЦЕНА=57,73*13,97 Кпз=13,97 (93) Объем: ОКРУГ(96.3 * 1.35; 0)	130 т груза	806,49		104844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР-01-02-027-01	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 Козп=31,65 Кэм=10,45 Кэпм=31,65 Кмат=0 (1466) НР=90% (НР = 464 руб.) СП=41% (СП = 211 руб.) Объем: 540 * 2	1,08 1000м2 спланирова нной пл	1735,64	1735,64 477,28	1874		1874 515	0,94	1,02

Итого по смете:

237709 4816 17337 14,66
4032 9,25

	Прямые затраты		237709	
	Основная зарплата		4816	
	Эксплуатация машин		17337	
	в т.ч. зарплата машинистов		4032	
	Материальные затраты		109666	
	Накладные расходы		10357	
	Сметная прибыль		6208	
	Транспортировка		105890	
	ИТОГО в текущих ценах		254274	
	С прогнозной инфляцией Минэкономразвития РФ на 2 кв. 2022 г. 1,0125	1,0125	257452	
	НДС	20 %	51490	
	ИТОГО по смете с НДС		308942	

Составил:

Проверил:

Инженер-сметчик 1 категории
ведущий специалист
ООО «РЦС Республики Карелия»
Фокина Л.В.

Инженер-сметчик 1 категории
ведущий специалист
ООО «РЦС Республики Карелия»
Жаркова Ю.Ю.